

	8	ЭГА2-56-12-6-4	99.0	97.41	Замена блоков управления управления агрегатами питания и механизмами встряхивания корпуса «А» и «Б» ЭФ к/а 8	11 774																		
					Заменой приводов, механизмов встряхивания осадительных и коронирующих электродов ЭФ к/а №8 (48 ед.)	6 819																		
					Замена газоходов от воздухоподогревателя до корпуса электрофильтра с нанесением внутренней АКЗ, наружной АКЗ КО-814 и теплоизоляции.			25 250																
ВСЕГО						90 600	16 000	102 037	16 000	50 000	9 000	50 000	16 000	50 000	16 000	50 000	9 000	25 000	9 000	0	9 000			
ТЭЦ-10	3-16	Скруббер ВТИ	97	96-97	Техническое перевооружение. Установка калориферов для подогрева холодного воздуха перед ВЗП на котлоагрегатах ПК-24.	500		3 000	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000			
	1-16	Скруббер ВТИ	97	96-97	Проведение ремонтных работ для восстановления проектного состояния		1 000		1 000															
	1-16	Скруббер ВТИ	97	96-97	Модернизация. Монтаж схемы автоматического управления температуры за скрубберами на золоулавливающих установках котлов ст. №№ 1-16.	1 600		2 500		2 500		2 500												
ВСЕГО						2 100	1 000	5 500	1 000	5 500	0	5 500	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0			
ТЭЦ-9	1-11	МВ ВТИ	96	96,51-96,65	Проектирование и монтаж системы интенсивного орошения ЗУУ по аналогии с ТЭЦ-10	1 000		5 000		5 000														
ВСЕГО						1 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ТЭЦ-11	2-4,6-9	МВ ВТИ 2300 МВ УО- ОРГЭС	95	92,4-96	Проектирование и монтаж системы интенсивного орошения ЗУУ по аналогии с ТЭЦ-10	1 000		5 000		5 000														
					Выполнить плавный переход от вертикальной части диффузора к горизонтальной части переходного газохода. Выполнить верхнюю часть переходного газохода без углов, округлой формы с выдерживанием проектного значения сечения газохода.		1 500		1 500				600											
					Установка в верхнюю часть переходного газохода водяных форсунок для уменьшения золовых отложений в верхней части входного патрубка ЗУУ.			1 000		1 000		200												
					Замена бака орошения с переносом его расположения на отм. 12.500.		1 000		1 000				650											
ВСЕГО						1 000	2 500	6 000	2 500	6 000	0	200	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ТЭЦ-6	1-3	ДТППН-55х3	93	86,2-91,9	Техническое перевооружение электрооборудования. Ремонт корпуса и оборудования механизмов встряхивания		28 893																	
	4	ПГДС-50х3	93	85,1			3 200																	
	5,7,8,10	БЦУ-М4х14х14	93	89,1-90,4	Ремонт типовой текущий с чисткой	2 000																		
					ТЭО выбора альтернативных ГОУ (взамен БЦУ или в дополнение)			5 000		1 000		1 000		1 000										
ВСЕГО						2 000	32 093	5 000	0	91 000	0	91 000	0	91 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0		
У-ИТЭЦ	1-5,7	БЦ 512	90-92	60-67	Выполнение ПИР СМР	9 000				6 000		6 000		6 000		6 000								
ВСЕГО						9 000	0	171 000	0	6 000	0	177 000	0	177 000	0	177 000	0	171 000	0	0	0	0		
Итого по годам, тыс. руб.						158 100	54 593	334 537	31 000	163 500	12 000	323 700	20 250	321 000	19 000	320 000	12 000	199 000	12 000	3 000	12 000			
Итого по программе, тыс. руб.						1 995 680																		
в т.ч. по ОКС, тыс. руб.						1 822 837																		
в т.ч. по ремонту, тыс. руб.						172 843																		

* затраты по ремонту, начиная с 2020 года, планировать по фактическому состоянию ЗУУ после чистки, осмотра в текущий ремонт котлоагрегата и замеров эффективности ЗУУ

**затраты будут уточнены после проведения обследования в 2018 г

Начальник ТС

Начальник СЭБРИПР

А.А. Евсеев

Л.П. Галенская